

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมปูเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าบ้านโคกเมมา หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเมมา ตำบลทะเลน้อย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๐๔๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

ซ่อมแซมปูเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโคกเมมา หมู่ที่ ๘ ตำบลทะเลน้อย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๗๙๐ ตารางเมตร ดังนี้

 - ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร
 - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบและรายการตามสัญญาจ้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๔๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเชาวลิต หลักชัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจรูญ เมืองทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุชาดา นุ่นคง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบแสดงปริมาณงานและราคา งานทาง

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทะเลน้อย

โครงการซ่อมแซมปูเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเมา หมู่ที่ 8 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
ส่วนที่ 1								
1	งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.74	-	1.3795	2.40	-
2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นรองพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	11.06	-	1.3795	15.26	-
3	งานดินถมขยายคันทาง	ลบ.ม.	-	81.68	-	1.3795	112.68	-
4	งานชั้นวัสดุคัดเลือก (หนา 0 cm.)	ลบ.ม.	-	108.18	-	1.3795	149.23	-
5	งานชั้นพื้นทางหินคลุก (หนา 0 cm.)	ลบ.ม.	-	115.84	-	1.3795	159.80	-
6	งานลาดยาง TACK COAT	ตร.ม.	2,790	29.64	82,695.60	1.3795	40.89	114,078.58
7	งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE(หนา 5 cm.)	ตร.ม.	2,790	229.97	641,616.30	1.3795	317.24	885,109.69
8	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT(10 cm.)	ตร.ม.	134	270.00	36,180.00	1.3795	372.47	49,910.31
9	งานปรับระดับผิว ASPHALTIC CONCRETE(หนา 2.5cm)	ตร.ม.	1,265	114.99	145,456.03	1.3795	158.62	200,656.59
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างแบบชั่วคราว	ป้าย	-	-	-	-	-	-
11	ป้ายโครงการก่อสร้างแบบถาวร	ป้าย	-	-	-	-	-	-
รวม								1,249,755.17
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ปรับยอด								1,249,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

905,947.93

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=


1.3795

ลงชื่อ


(นายเชาวลิต หลักชัย)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายจรูญ เมืองทอง)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นางสาวสุษงดา ปูนอง)

กรรมการ

สรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานทาง

ชื่อโครงการ **โครงการซ่อมแซมบุเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกมา หมู่ที่ 8 ตำบลทะเลน้อย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร**
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ราคานับมิใช่ราคานับบาท. อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สิบระยะ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 **อยู่ที่เขตพื้นที่ ฝนตกชุก 1**

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะทาง ขนส่ง (กม)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง-ลง เหล็ก (บาท)	ค่าตัด/ตัด เหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการ ขนส่ง	หมายเหตุ
1	ยาง Asphalt Cement (AC-60-70)	ตัน	21,786.67	822	1,200.12	-	-	22,986.79	ขนส่งโดยรถพ่วง	ราคาพาณิชย์ ส่วนกลาง
2	ยาง Asphalt Emulsion (Css-1)	ตัน	21,523.33	822	1,200.12	-	-	22,723.45	ขนส่งโดยรถพ่วง	ราคาพาณิชย์ ส่วนกลาง
3	หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ลบ.ม.	287.84	10	33.62	-	-	321.46	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จาก ค.พจนวิทย์ อ.ควนขนุน
4	หินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จาก ค.พจนวิทย์ อ.ควนขนุน
5	วัสดุรองพื้นทาง/วัสดุตัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จากแหล่งท้องถิ่น
6	วัสดุดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จากแหล่งท้องถิ่น
7	ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	ราคา ทช.

หมายเหตุ. 1.ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของจังหวัดพัทลุง ประจำเดือน กันยายน 2562

2.ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ตุลาคม 2562

[Handwritten signature]