แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๒๗๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

- ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา แบบผิวดิน หมู่ที่ ๗ บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยทำการวางท่อ HDPE (Class ๘๐) ขนาด Ø ๙๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ เมตร ท่อ HDPE (Class ๘๐) ขนาด Ø ๖๓ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖,๓๗๑ เมตร และท่อ HDPE (Class ๘๐) ขนาด Ø ๒๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร รายละเอียดตามแผนผังปรับปรุงท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๗

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๒๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสน-สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเชาวลิต หลักชัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจรูญ เมืองทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางพรลภัส เหมือนขาว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบ ปร.5 ก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทะเลน้อย

แบบเลขที่ รายการที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ลงวันที่

เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.1	รวมค่าวัสดุแรงงาน	1,173,248.5900	1.3030	1,528,742.9128	
	เงื่อนไขค่า FACTOR .F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**1,528,742.9128**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**1,528,000.0000**	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเชาวลิต หลักชัย)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจรูญ เมืองทอง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพรลภัส เหมือนขาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทะเลน้อย

แบบเลขที่ รายการที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.ส่วนที่ 1								
1.1	ท่อ HDPE class 80 ขนาด Ø 63 มม.	6,371.00	ม.	78	496,938.0000	40	254,840.0000	751,778.0000	
1.2	ท่อ HDPE class 80 ขนาด Ø 90 มม.	1,350.00	ม.	152	205,200.0000	50	67,500.0000	272,700.0000	
1.3	ท่อ HDPE class 80 ขนาด Ø 20 มม.	250.00	ม.	18	4,500.0000	15	3,750.0000	4,500.0000	
1.4	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ	1.00	รายการ		141,327.6000		-	141,327.6000	
1.5	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	10.00	ตร.ม			70	700.0000	700.0000	
1.6	คอนกรีตผสมเสร็จ	1.00	ลบ.ม	2,242.9900	2,242.9900			2,242.9900	
	รวม							**1,173,248.5900**	